


必要性论证报告及拟修改后图则

1.1 项目区位

项目（兴盛泡沫厂）位于三亚市吉阳区，紧邻海南环岛高速南侧。



1.2 上位规划情况


三区三线情况：

该地块局部约0.0462亩位于城镇开发边界外，其余均在城镇开发边界内，不占用永久基本农田和生态保护红线。

现行规划情况：

经核查《三亚抱坡片区控制性详细规划》及《三亚市中心城区控制性详细规划（修编及整合）》，该地块涉及留白用地4402.57㎡（约6.60亩）、非建设用地10459.77㎡（约15.69亩）。

《三亚市国土空间总体规划（2021-2035年）》“三区三线”划定成果局部图



1.3 项目地块建设情况（兴盛泡沫厂）

地块位于海南环岛高速南侧，现状为已建成的兴盛泡沫厂，建筑功能包含生产区、仓储区、办公区以及配套设施。



2.1 调整依据

2.1.1 相关法律法规

- ① 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；
- ② 《城市规划编制办法》（建规【2005】146号）；
- ③ 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》；
- ④ 《海南自由贸易港国土空间规划条例》（2024年11月29日海南省第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）；
- ⑤ 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；
- ⑥ 《关于印发海南省城镇开发边界内控制性详细规划调整管理办法(试行)的通知》；
- ⑦ 《海南省人民政府办公厅关于加强国土空间规划监督管理的若干意见》；
- ⑧ 《三亚市国土空间规划（2021-2035年）》；
- ⑨ 《三亚市建筑风貌管理办法》；
- ⑩ 《三亚市城市规划管理技术规定（建筑分册）（2025年）》；
- ⑪ 《海南省城镇园林绿化条例》（2024年修正）；
- ⑫ 《三亚市城市绿线管理办法（2024年）》；
- ⑬ 国家、省、市其他相关法律法规和标准规范。

2.1.2 相关法律法规对应条文

1) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

第四十八条 修改控制性详细规划的，组织编制机关应当对修改的必要性进行论证，征求规划地段内利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划，应当依照本法第十九条、第二十条规定的审批程序报批。控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划的强制性内容的，应当先修改总体规划。

2.1 调整依据

2.1.2 相关法律法规对应条文

2) 《海南自由贸易港国土空间规划条例》（2024年11月29日海南省第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）

第二十条 有下列情形之一的，可以依法对国土空间详细规划进行修改：

（一）所依据的有关国土空间规划发生变化，确需修改的；

（二）国家和省重大水利、交通、能源等基础设施以及其他重大工程项目需要的；

（三）村民、村民小组、村民委员会提出城镇开发边界外村庄规划修改建议，组织编制机关认为确有必要修改的；

（四）经国土空间规划实施评估确需修改的；

（五）因公共利益、公共安全等确需修改的；

（六）法律法规规定的其他情形。

修改涉及强制性内容的，应当按照原审批程序报批；不涉及强制性内容的，报批程序由省人民政府自然资源和规划主管部门确定。国家另有规定的，从其规定。

修改单元详细规划，涉及国土空间总体规划强制性内容和约束性指标调整的，应当先依法修改国土空间总体规划。修改地块详细规划，涉及单元详细规划强制性内容和约束性指标调整的，应当先依法修改单元详细规划。

单元详细规划和地块详细规划可以一并修改。

3) 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》

第十九条 控制性详细规划组织编制机关应当建立规划动态维护制度，有计划、有组织地对控制性详细规划进行评估和维护。

第二十条 经批准后的控制性详细规划具有法定效力，任何单位和个人不得随意修改；确需修改的，应当按照下列程序进行：

（一）控制性详细规划组织编制机关应当组织对控制性详细规划修改的必要性进行专题论证；

（二）控制性详细规划组织编制机关应当采用多种方式征求规划地段内利害关系人的意见，必要时应当组织听证；

（三）控制性详细规划组织编制机关提出修改控制性详细规划的建议，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可组织编制修改方案；

（四）修改后应当按法定程序审查报批。报批材料中应当附具规划地段内利害关系人意见及处理结果。

4) 《海南省人民政府办公厅关于加强国土空间规划监督管理的若干意见》

严格界定控制性详细规划调整的条件。规划调整应当以保障公共利益和人民群众高品质生活为前提，不得违反市县总体规划（国土空间总体规划）底线和生态环境、自然与历史文化遗产保护、城市安全等强制性要求。

2.1 调整依据

2.1.2 相关法律法规对应条文

重大调整是指其他用途用地调整为经营性用地、经营性用地之间调整，包括调整用地性质、容积率等规划条件的情形。严格限制规划重大调整，对确需调整的，组织编制机关应当对修改的必要性进行论证，采取听证会或其他方式征求规划地段内利害关系人的意见，并形成专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案；修改后的规划，应当经市县规划委员会审议通过后，按法定程序报批。对已委托下放给市县的事项以外的重要规划控制区范围内规划重大调整的，除履行上述程序外，应由市县报省自然资源和规划厅审查审批。

5) 《关于印发海南省城镇开发边界内控制性详细规划调整管理办法(试行)的通知》

第六条 属于以下情形之一的，为重大调整：

- (一) 片区控制性详细规划整体修编的；
- (二) 单元规划主导功能属性修改，或者单元规划各控制单元之间建设规模指标腾挪的；
- (三) 规划其他用途的用地调整为居住用地、商业服务业用地的，以及居住用地、商业服务业用地之间优化调整用地性质的（含用地性质比例）；
- (四) 规划居住用地、商业服务业用地调整容积率、建筑限高、建筑密度、绿地率等控制指标的；

第九条 重大调整应当遵守以下程序进行：

- (一) 组织编制机关对必要性进行论证，征求规划地段内利害关系人的意见；
- (二) 组织编制机关应当提出专题报告，报原审批机关同意后，方可组织编制修改方案；
- (三) 组织编制机关对修改方案组织审查，充分听取专家、部门、公众意见，并经市县规划委员会审议通过后，依法报批。

依据《海南自由贸易港国土空间规划条例》《海南省人民政府办公厅关于加强国土空间规划监督管理的若干意见》《关于印发海南省城镇开发边界内控制性详细规划调整管理办法(试行)的通知》《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》等相关规定，本次规划修改符合相关规定中提出的规划修改情形，属于“经国土空间规划实施评估确需修改”的重大调整类型。

海南省自然资源和规划厅
海南省住房和城乡建设厅
海南省林业局 文件

琼自然资规〔2022〕3号

关于印发海南省城镇开发边界内控制性详细规划调整管理办法（试行）的通知

各市、县、自治县人民政府，各有关单位：
经省政府同意，现将《海南省城镇开发边界内控制性详细规划调整管理办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。



（此件主动公开）

3.1 调整必要性

解决历史遗留问题

根据相关政策出台的关于解决“不动产登记历史遗留问题处理意见”的意见，“**因房屋所有权多次转移、土地使用权未同步转移登记导致房屋、土地权利主体不一致的，经核实，权属关系变动清晰且无争议的，可由现房屋所有权人单方申请，经公告无异议后，注销原土地登记，办理房地权利主体一致的不动产登记。**”


地块已在进行相关登记手续，因此将依法进行登记的土地使用用途纳入控规中，解决历史遗留问题，推动地块不动产登记，保障土地及建设合法化。

推进海南省与融通集团战略合作，加快中国特色自由贸易港建设

根据省政府与中国融通集团签署的战略合作协议，双方将深化城市更新、特色农业、文旅产业、保险服务等领域合作，在产业赋能升级、基础设施完善、民生服务改善等方面进行全面布局，加快建设中国特色自由贸易港。地块规划调整有助于在依法依规的前提下，通过规划引导，使其潜在的市场服务功能合法化、显性化，从而为产业赋能升级，推动地方经济建设。

因此，启动本次项目规划调整是有必要的。

拟修改后图则



地块位置示意

比例尺

图例:

地块边界	道路红线	机动车出入口
地块编号	道路中心线	黄线控制范围
控制点坐标	建筑后退线	绿线控制范围
道路控制点坐标	机动车禁止开口线	建议水系通道
坡度 坡长	原始地形	

地块指标控制表:

地块编码	用地性质代码	用地性质	地块面积 (m²)	容积率	建筑总量 (m²)	建筑密度 (≥%)	建筑限高 (≤m)	绿地率 (≤%)	配建停车位 (个)
BP08-20-01A	100101/110101	一类工业混合一类物流仓储用地	14862	1.0-1.2	14682-17834	40	24	20	工业制成品/产品: 1.0个/100m²建筑面积; 仓储工业: 0.2个/100m²建筑面积; 其他工业: 0.2个/100m²建筑面积
-									
-									
-									
-									

控制要求: BP08-20-01A地块一类工业混合一类物流仓储用地计容建筑面积比为50%; 50%; BP08-20-01A地块建筑退让公路用地外缘的距离应满足高速公路不小于50m。

海绵城市设计引导要求:


地块编码	用地代码	用地性质	强制性指标		引导性指标		
			年径流总量控制率 (%)	年径流污染控制率 (%)	绿色屋顶率 (%)	透水铺装率 (%)	下沉式绿地率 (%)
BP08-20-01A	100101/110101	一类工业混合一类物流仓储用地	60	-	0	20	30
-							
-							
-							
-							

备注:

- 配建设施标准应符合国家有关规范。
- 本图则中的地块限高为规划限高, 当规划限高与其它管理部门的限高要求不一致时, 限高要求以低限高度值为准。
- 本图则中现状保留项目按原规划设计条件执行, 若需新建、扩建, 应符合三亚市城市规划的有关规定。
- 若多个地块统一建设, 地块之间建筑后退, 可根据实际方案统一考虑。
- 本图则坐标系为大地2000坐标系, 高程为国家85高程, 尺寸以米为单位。
- 本图则未涉及的其他规划要求, 由规划行政主管部门根据相关规定确定并执行。
- 配建停车位除应符合《三亚市城市规划管理技术规定》外, 还应符合规划行政主管部门的相关要求。

项目名称	三亚市中心城区NBH02-04-16等地块修改论证报告				
设计单位	三亚城市规划设计研究院有限公司	图号		日期	2026.07

拟修改后图则



地块位置示意

比例尺

1: 2000

图例:

地块边界

H01-01-01 地块编号

控制点坐标

道路控制点坐标

坡度

坡长

道路红线

道路中心线

建筑后退线

机动车禁止开口线

原始地形

机动车出入口

黄线控制范围

绿线控制范围

地块指标控制表:

地块编码	用地性质代码	用地性质	地块面积 (m²)	容积率 (≤)	建筑总量 (m²)	建筑密度 (≤%)	建筑限高 (≤m)	绿地率 (≥%)	配建停车位 (个)
NBH02-04-16A	1501	军事设施用地	7209	1.0	7209	30	16 (局部20米)	40	-
NBH02-04-16B	090104/090101	旅馆混合零售商业用地	3170	1.5	4755	30	24	35	旅馆三层及以上: 0.4车位/客房 其他: 0.4车位/客房 零售商业: 1.2车位/100㎡建筑面积
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

控制要求: NBH02-04-16B地块旅馆混合零售用地计容建筑面积比为70%:30%。

海绵城市设计引导要求:

地块编码	用地代码	用地性质	强制性指标		引导性指标		
			年径流总量控制率 (%)	年径流污染控制率 (%)	绿色屋顶率 (%)	透水铺装率 (%)	下沉式绿地率 (%)
NBH02-04-16A	1501	军事设施用地	-	-	-	-	-
NBH02-04-16B	090104/090101	旅馆混合零售商业用地	65	-	0	20	30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

备注:

1、配建设施标准应符合国家有关规范。

2、本图则中的地块限高为规划限高，当规划限高与其它管理部门的限高要求不一致时，限高要求以低限高度值为准。

3、本图则中现状保留项目按原规划设计条件执行，若需新建、扩建，应符合三亚市城市规划的有关规定。

4、若多个地块统一建设，地块之间建筑后退，可根据实际方案统一考虑。

5、本图则坐标系为大地2000坐标系，高程为国家85高程，尺寸以米为单位。

6、本图则未涉及的其他规划要求，由规划行政主管部门根据相关规定确定并执行。

7、配建停车位除应符合《三亚市城市规划管理技术规定》外，还应符合规划行政主管部门的相关要求。

项目名称

三亚市中心城区NBH02-04-16等地块修改论证报告

设计单位


三亚城市规划设计研究院有限公司

图号

日期

2026.07

拟修改后图则



地块位置示意

比例尺

图例:

地块边界

道路红线

道路中心线

控制点坐标

道路控制点坐标

坡度

坡长

地块编号

建筑后退线

机动车禁止开口线

地形

机动车出入口

古树名木

地块指标控制表:

地块编码	用地性质代码	用地性质	地块面积 (m²)	容积率 (≤)	建筑总量 (m²)	建筑密度 (≤%)	建筑限高 (≤m)	绿地率 (≥%)	配建停车位 (个)
HS01-05-06A	080403	中小学用地	69981	0.8	55985	25	12	40	1.0车位/100师生
HS01-05-06B	0902	商务金融用地	1085	1.5	1628	30	24	35	1.5车位/100m²建筑面积
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

海绵城市设计引导要求:

地块编码	用地代码	用地性质	强制性指标		引导性指标		
			年径流总量控制率 (%)	年径流污染控制率 (%)	绿色屋顶率 (%)	透水铺装率 (%)	下沉式绿地率 (%)
HS01-05-06A	080403	中小学用地	65	-	0	20	30
HS01-05-03B	0902	商务金融用地	65	-	0	20	30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

备注:

1、绿地率的计算不含水面面积。

2、配建设施标准应符合国家有关规范。

3、本图则中的地块限高为规划限高，当规划限高与其它管理部门的限高要求不一致时，限高要求以低限高度值为准，仓储用地的容积率、建筑密度控下限，绿地率、建筑限高控上限。

4、若多个地块统一建设，地块之间建筑后退，可根据实际方案统一考虑。

5、本图则坐标系为大地2000坐标系，高程为国家85高程，尺寸以米为单位。

6、本图则未涉及的其他规划要求，由规划行政主管部门根据相关规定确定并执行。

7、配建停车位除应符合《三亚市城市规划管理技术规定》外，还应符合规划行政主管部门的相关要求。

8、地块内古树名木除应符合《三亚市古树名木保护管理若干规定》外，还应符合相关主管部门的要求。

项目名称

三亚市中心城区NBH02-04-16等地块修改论证报告

设计单位

三亚市城市规划设计研究院有限公司

图号

日期

2026.07